

دفترچه آنالیز قیمت



۱۴۰۵/۰۷/۰۹

سیستمهای ساخت
و ساز خشک

شماره بازنگری ۱۳۹

دفترچه آنالیز قیمت

در آنالیز قیمت می‌بایست موارد زیر مد نظر قرار گیرد:

این دفترچه بر اساس لیست قیمت تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ تنظیم گردیده است.

تمامی دفترچه‌های آنالیز قیمت قبل از تاریخ فوق از نظر قیمت، میزان مصرف در متر مربع و توضیحات مندرج در آن فاقد اعتبار می‌باشد.

جهت محاسبه و آنالیز قیمت هر ساختار، توجه به توضیحات مندرج در صفحه مربوطه الزامی می‌باشد.

اضافه هزینه مصالح مصرفی موارد زیر در این آنالیز لحاظ نگردیده است که در صورت استفاده، به جمع مبلغ کل اضافه خواهد شد:

بازشوها (درب، پنجره، دریچه بازدید و ...)

اجرای ساپورت برقی و مکانیکی (بر اساس الزامات فنی شرکت کی پلاس پارس)

افزایش طول سازه



مصالح مصرفی در کلیه اتصالات اعم از گوشه، اتصال T و بارگذاری و ...

مصالح جانبی مورد استفاده در درزگیری (کرنربید کاغذی-فلزی، ترن فیکس و ...)

فرآیند به روزرسانی این فایل در پایان هر ماه میلادی صورت می‌پذیرد.

W111 (7.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=48 mm
ضخامت پائل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=73 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.5
وزن تقریبی پائل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	18.7
شاخص عایق صوت	R _w =41 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.66 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۲ متر به مساحت ۸/۸ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۷/۵ سانتیمتری W111 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیروسازی

	سازه استاد C50	۱,۵۳۳,۰۰۰	متر طول	2	۳,۰۶۶,۰۰۰
	سازه رانر U50	۱,۲۴۷,۰۰۰	متر طول	0.9	۱,۱۲۲,۳۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۴,۵۴۸,۳۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفی m۶۰۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پنج رولپلاک m۶۰۴۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.6	۱۵۸,۴۰۰
					۱۵۸,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۱,۱۹۴,۵۰۰** جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W111 (7.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=48 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=73 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.7
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	19.0
شاخص هدایت حرارت	U= 0.66 W/m ² K

* مقادیر R_w و U ، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۷/۵ سانتیمتری W111 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW50	۱,۸۹۵,۰۰۰	متر طول	2	۳,۷۹۰,۰۰۰
	سازه رانر UW50	۱,۶۱۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۱۲۷,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۵,۲۷۷,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفتی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۱,۹۴۳,۰۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W111 (9.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی
در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=70 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=95 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	19.0
شاخص عایق صوت	R _w =42 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.65 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استانداردهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۹/۵ سانتیمتری W111 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C۷۰	۱,۹۱۵,۰۰۰	متر طول	2	۳,۸۳۰,۰۰۰
	سازه رانر U۷۰	۱,۵۱۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۰۵۷,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۵,۲۴۷,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۱,۹۱۳,۰۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W111 (9.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=75 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=100 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.0
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	19.3
شاخص عایق صوت	R _w =42 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.65 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استادتهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۰ سانتیمتری W111 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CWY5	۲,۲۰۲,۰۰۰	متر طول	2	۴,۴۰۴,۰۰۰
	سازه رانر UWY5	۱,۹۲۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۳۴۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۱۰۸,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۲,۷۷۴,۰۰۰ جمع کل (ریال)**



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترمتر و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W111 (12.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=100 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=125 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.2
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	19.4
شاخص عایق صوت	R _w =42 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.65 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۲/۵ سانتیمتری W111 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C100	۲,۲۸۵,۰۰۰	متر طول	2	۴,۵۷۰,۰۰۰
	سازه رانر U100	۱,۸۴۸,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۲۹۳,۶۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۲۲۳,۶۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	متر طول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۱۲,۸۸۹,۶۰۰ : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W111 (12.5cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و یک لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=100 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=125 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	17.3
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	19.5
شاخص عایق صوت	R _w =42 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.65 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* عوامل اتصال استانداردهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۲/۵ سانتیمتری W111 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW100	۲,۵۰۰,۰۰۰	متر طول	2	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سازه راتر UW100	۲,۲۳۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۵۶۱,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵۰۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۹۲۱,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفی m۶۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶۴۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	2	۵,۶۴۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	24	۳۲۸,۸۰۰
					۵,۹۶۸,۸۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.65	۱۶۳,۸۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۵۱۹,۰۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۳,۵۸۷,۰۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت ارقام اضافه می گردد.

(۱) مینای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W112 (10cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=48 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=98 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.4
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	34.8
شاخص عایق صوت	R _w =50 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.61 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۰ سانتیمتری W112 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C50	۱,۵۳۳,۰۰۰	متر طول	2	۳,۰۶۶,۰۰۰
	سازه رانر U50	۱,۲۴۷,۰۰۰	متر طول	0.7	۸۷۲,۹۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۴,۲۹۸,۹۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۶,۹۹۹,۱۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W112 (10cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=48 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=98 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.7
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	35.1
شاخص عایق صوت	R _w =50 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.61 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۰ سانتیمتری W112 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW50	۱,۸۹۵,۰۰۰	متر طول	2	۳,۷۹۰,۰۰۰
	سازه رانر UW50	۱,۶۱۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۱۲۷,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۵,۲۷۷,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	متر طول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۷,۹۷۷,۲۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.



(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

۸

مهر ۱۴۰۵

W112 (12cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=75 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=125 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	35.2
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.47 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۲ سانتیمتری W112 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C70	۱,۹۱۵,۰۰۰	متر طول	2	۳,۸۳۰,۰۰۰
	سازه رانر U70	۱,۵۱۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۰۵۷,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۵,۲۴۷,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۴۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۷,۹۴۷,۲۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W112 (12cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=75 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=125 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.0
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	35.4
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.47 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الباف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۲/۵ سانتیمتری W112 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW75	۲,۲۰۲,۰۰۰	متر طول	2	۴,۴۰۴,۰۰۰
	سازه رانر UW75	۱,۹۲۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۳۴۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۱۰۸,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۸,۸۰۸,۲۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W112 (15cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=100 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=150 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.2
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	35.6
شاخص عایق صوت	R _w =53 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.38 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 80mm برای عایق ایلاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استانداردهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۵ سانتیمتری W112 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C100	۲,۲۸۵,۰۰۰	متر طول	2	۴,۵۷۰,۰۰۰
	سازه رانر U100	۱,۸۴۸,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۲۹۳,۶۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۲۲۳,۶۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۴۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	متر طول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۸,۹۲۳,۸۰۰** جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W112 (15cm)

دیوار جداکننده با یک ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=100 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=150 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	35.7
شاخص عایق صوت	R _w =53 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.38 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 80mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۵ سانتیمتری W112 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW100	۲,۵۰۰,۰۰۰	متر طول	2	۵,۰۰۰,۰۰۰
	سازه رانر UW100	۲,۲۳۰,۰۰۰	متر طول	0.7	۱,۵۶۱,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.4	۳۶۰,۰۰۰
					۶,۹۲۱,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاگ m۶*۴۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.8	۱۷۸,۲۰۰
					۱۷۸,۲۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **جمع کل (ریال) : ۱۹,۶۲۱,۲۰۰**



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W115 (15.5cm)

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=105 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=155 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	36.2
شاخص عایق صوت	R _w =59 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.37 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۵/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C50	۱,۵۳۳,۰۰۰	متر طول	4	۶,۱۳۲,۰۰۰
	سازه رانر U50	۱,۲۴۷,۰۰۰	متر طول	1.4	۱,۷۴۵,۸۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰
					۸,۶۸۷,۸۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پینچ رولپلاگ m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۲۱,۵۶۶,۲۰۰ جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W115 (15.5cm)

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=105 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=155 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	3.4
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	36.8
شاخص عایق صوت	R _w =59 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.37 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الباف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۵/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW50	۱,۸۹۵,۰۰۰	متر طول	4	۷,۵۸۰,۰۰۰
	سازه رانر UW50	۱,۶۱۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۲۵۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰
					۱۰,۶۴۴,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفتی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پینچ رولپلاگ m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰



* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۲۳,۵۲۲,۴۰۰ جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=145 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=195 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	3.6
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	37.0
شاخص عایق صوت	R _w =59 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.47 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 60mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۹/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C70	۱,۹۱۵,۰۰۰	متر طول	4	۷,۶۶۰,۰۰۰
	سازه رانر U70	۱,۵۱۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۱۱۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰
					۱۰,۵۸۴,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفلی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۲۳,۴۶۲,۴۰۰ : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می‌گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W115 (19.5cm)

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=150 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=200 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	4.0
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	37.4
شاخص عایق صوت	R _w =59 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.47 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 60mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استانداردهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۱۹/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاندارد CW75	۲,۲۰۲,۰۰۰	متر طول	4	۸,۸۰۸,۰۰۰
	سازه رانر UW75	۱,۹۲۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۶۸۸,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰
					۱۲,۳۰۶,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاک m۶×۴۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۵,۱۸۴,۴۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.



(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

۱۶

مهر ۱۴۰۵

W115 (25.5cm)

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=205 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=255 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	4.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	37.7
شاخص عایق صوت	R _w =60 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.37 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 80mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۵/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C100	۲,۳۸۵,۰۰۰	متر طول	4	۹,۱۴۰,۰۰۰
	سازه رانر U100	۱,۸۴۸,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۵۸۷,۲۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰

۱۲,۵۳۷,۲۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پنج رولپلاک m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰

۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰

۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰

۶۵۷,۶۰۰



* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۵,۴۱۵,۶۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می‌گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

دیوار جداکننده با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a=205 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D=255 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	4.5
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	33.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	37.9
شاخص عایق صوت	R _w =60 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.37 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 80mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۵/۵ سانتیمتری W115 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW100	۲,۵۰۰,۰۰۰	متر طول	4	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	سازه رانر UW100	۲,۲۳۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۳,۱۲۲,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	5.4	۸۱۰,۰۰۰
					۱۳,۹۳۲,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاگ m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4	۱۱,۲۸۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۱,۸۶۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	متر طول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۶,۸۱۰,۴۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W116 (22 cm)

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



فضای تاسیساتی	X= 70 mm
اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a≥170 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D≥220 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	34.2
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	37.0
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.60 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۲ سانتیمتری W116 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C۵۰	۱,۵۳۳,۰۰۰	متر طول	4	۶,۱۳۲,۰۰۰
	سازه راتر U۵۰	۱,۲۴۷,۰۰۰	متر طول	1.4	۱,۷۴۵,۸۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	4.9	۷۳۵,۰۰۰
					۸,۶۱۲,۸۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	4.1	۱۱,۵۶۲,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	25	۳۴۲,۵۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۲,۳۲۴,۵۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰



* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۱,۹۵۱,۳۰۰ جمع کل (ریال)**

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می‌بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می‌گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می‌باشد.

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



فضای تاسیساتی	X= 70 mm
اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a≥170 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D≥220 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	3.4
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	42.0
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	45.4
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.60 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استادهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۲ سانتیمتری W116 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW50	۱,۸۹۵,۰۰۰	متر طول	4	۷,۵۸۰,۰۰۰
	سازه رانر UW50	۱,۶۱۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۲۵۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	4.9	۷۳۵,۰۰۰
					۱۰,۵۶۹,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	—
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	MR 12.5	۳,۵۹۰,۰۰۰	مترمربع	4.1	۱۴,۷۱۹,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	25	۳۴۲,۵۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۵,۴۸۱,۵۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیری	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیری	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۷,۰۶۴,۵۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W116 (26 cm)

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



فضای تاسیساتی	X= 70 mm
اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a≥175 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D≥265 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	4.0
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	42.0
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	46.0
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.60 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین با پتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استندهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۶ سانتیمتری W116 (استاندارد DIN)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد CW75	۲,۲۰۲,۰۰۰	متر طول	4	۸,۸۰۸,۰۰۰
	سازه رانر UW75	۱,۹۲۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۶۸۸,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	4.9	۷۳۵,۰۰۰
					۱۲,۲۳۱,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاک m۶×۴۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	MR 12.5	۳,۵۹۰,۰۰۰	مترمربع	4.1	۱۴,۷۱۹,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	25	۳۴۲,۵۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۵,۴۸۱,۵۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۲۸,۷۲۶,۵۰۰** : جمع کل (ریال)



* درصد پرت مصالح، بر مبنای متراف و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W116 (26 cm)

دیوار تاسیساتی با دو ردیف سازه و دو لایه صفحه گچی در هر طرف



فضای تاسیساتی	X= 70 mm
اندازه پشت تا پشت پروفیل‌ها	a≥170 mm
ضخامت پانل	d=2*12.5 mm=25 mm
ضخامت دیوار	D≥260 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	3.6
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	42.0
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	45.6
شاخص عایق صوت	R _w =52 dB
شاخص هدایت حرارت	U= 0.60 W/m ² k

* مقادیر R_w و U، با فرض ضخامت 40mm×2 برای عایق الیاف معدنی می‌باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

* درزگیری لایه زیرین یا بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

* عوامل اتصال استانداردهای ابتدا و انتهای دیوار در محاسبه منظور شده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار جداکننده ۲۶ سانتیمتری W116 (استاندارد NF)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه استاد C70	۱,۹۱۵,۰۰۰	متر طول	4	۷,۶۶۰,۰۰۰
	سازه رانر U70	۱,۵۱۰,۰۰۰	متر طول	1.4	۲,۱۱۴,۰۰۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵×۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	4.9	۷۳۵,۰۰۰
					۱۰,۵۰۹,۰۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	1.4	-
	پیچ رولپلاک m۶×۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	MR 12.5	۳,۵۹۰,۰۰۰	مترمربع	4.1	۱۴,۷۱۹,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	25	۳۴۲,۵۰۰
	TN35	۱۷,۵۰۰	عدد	24	۴۲۰,۰۰۰
					۱۵,۴۸۱,۵۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	1.2	۳۰۲,۴۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	1	۲۶۵,۲۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.5	۹۰,۰۰۰
					۶۵۷,۶۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. جمع کل (ریال): ۲۷,۰۰۴,۵۰۰

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.


(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

۲۱

مهر ۱۴۰۵

W611 (Lining)

دیوار پوششی بدون سازه



وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	8.7
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	8.7
ضخامت پانل	d ≥ 12.5 mm

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی بدون سازه W611

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	--------------------	-------------------

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	بوردفیکس کی پلاس	۱۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	3.5	۴۲۷,۰۰۰
					۳,۲۴۷,۰۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	0.75	۴۵,۰۰۰
					۲۶۵,۸۰۰

جمع کل (ریال): ۳,۵۱۲,۸۰۰

* مقادیر R_w و U ، با فرض ضخامت 40mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.



* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

W623 (Lining)

دیوار پوششی با سازه



اندازه پروفیل	a=17 mm
ضخامت پانل	d=12.5 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	1.1
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	8.7
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	9.7

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی با سازه W623

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه F4۷	۱,۱۱۰,۰۰۰	متر طول	2	۲,۲۲۰,۰۰۰
	سازه L2۵	۵۷۲,۰۰۰	متر طول	0.7	۴۰۰,۴۰۰
	اتصال مستقیم C T۲۰۵	۱۳۹,۳۰۰	عدد	2.9	۴۰۳,۹۷۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	5.8	۷۵,۹۸۰
	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵*۴	۱۵۰,۰۰۰	متر طول	2.8	۴۲۰,۰۰۰
					۳,۵۲۰,۳۵۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰ mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰ mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	12	۱۶۴,۴۰۰
					۲,۹۸۴,۴۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	متر طول	0.75	۴۵,۰۰۰
					۲۶۵,۸۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۷,۱۲۷,۰۰۰** : جمع کل (ریال)


* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

D112 (A)

سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی)



آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه D112(A)

ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه F47	۱,۱۱۰,۰۰۰	متر طول	3.4	۳,۷۷۴,۰۰۰
	سازه L25	۵۷۲,۰۰۰	متر طول	0.8	۴۵۷,۶۰۰
	اتصال کامل F47	۱۲۲,۵۰۰	عدد	2.6	۳۱۸,۵۰۰
	اتصال مستقیم CT20.5	۱۳۹,۳۰۰	عدد	1.9	۲۶۴,۶۷۰
	بست اتصال طولی F47	۱۰۹,۵۰۰	عدد	0.7	۷۶,۶۵۰
	پروفیل UH36	۸۰۰,۰۰۰	متر طول	0.76	۶۰۸,۰۰۰
	اتصال سقفی HT90	۶۶,۳۰۰	عدد	1.9	۱۲۵,۷۸۰
	نوار ترن فیکس	۲۲۰,۰۰۰	متر	0.8	۱۷۶,۰۰۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	12	۱۵۷,۲۰۰
					۵,۹۵۸,۴۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m6*40mm	موجود نمی باشد	عدد	1.9	-
	پیچ رولپلاک m6*60mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.5	۱۴۸,۵۰۰
					۱۴۸,۵۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	17	۲۳۲,۹۰۰
					۳,۰۵۲,۹۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۳۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.1	۶۶,۰۰۰
					۲۸۶,۸۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۹,۴۴۶,۶۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

* برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه باربر ۱۰۰ سانتیمتر

- فاصله آویزها ۷۵ سانتیمتر

- فاصله سازه های پانل خور ۵۰ سانتیمتر

* این آنالیز با فرض نبشی غیرباربر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ متر و مساحت ۲۵ مترمربع محاسبه گردیده است.

* میتوان بجای آویز ترکیبی از آویز نانیوس نیز استفاده کرد، خصوصاً زمانی که ارتفاع آویزگیری بیش از ۱.۵ متر باشد.

D112 (A)

سقف کاذب یکپارچه (آویز نانیوس)

وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ²)	1.8
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)	8.7
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	10.5

*برآورد وزن ساختار، با افزایش کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*این آنالیز با فرض سازه تراز غیرباربر و عامل اتصال یا فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه باربر ۱۲۰ سانتیمتر
- فاصله آویزها ۹۰ سانتیمتر
- فاصله سازه های پانل خور ۵۰ سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵متر و مساحت ۲۵ مترمربع محاسبه گردیده است.

مهر ۱۴۰۵ ۲۸

آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه D112(A)					
ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)					
شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه L25	۱,۱۱۰,۰۰۰	متر طول	3.4	۳,۷۷۴,۰۰۰
	سازه F47	۵۷۲,۰۰۰	متر طول	0.8	۴۵۷,۶۰۰
	اتصال کامل F47	۱۲۲,۵۰۰	عدد	2.6	۳۱۸,۵۰۰
	بست اتصال طولی F47	۱۰۹,۵۰۰	عدد	0.7	۷۶,۶۵۰
	آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری ^(۱)	۷۶۵,۰۰۰	متر طول	0.7	۵۳۵,۵۰۰
	نوار ترن فیکس	۲۲۰,۰۰۰	متر	0.8	۱۷۶,۰۰۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	3.6	۴۷,۱۶۰
	رکاب نانیوس F47	۲۱۱,۰۰۰	عدد	1.8	۳۷۹,۸۰۰
	پین نانیوس	۵۷,۵۰۰	عدد	1.8	۱۰۳,۵۰۰
					۵,۸۶۸,۷۱۰

اتصالات					
	میخ مهاری فولادی سقفی m۶x۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.8	-
	پیچ رولپلاک m۶x۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.5	۱۴۸,۵۰۰
					۱۴۸,۵۰۰

لایه گذاری					
	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	17	۲۳۲,۹۰۰
					۳,۰۵۲,۹۰۰

درزگیری					
	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۲)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.1	۶۶,۰۰۰
					۲۸۶,۸۰۰

*بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۹,۳۵۶,۹۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.


* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری می باشد، برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

(۲) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.

D112 (B)

سقف کاذب یکپارچه (آویز ترکیبی)



1.6	وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ²)
8.7	وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)
10.3	وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)

* برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت‌های زیر قابل اجرا می‌باشد:

- سطح سقف کاذب کمتر از ۵۰ مترمربع
- دهانه سقف کاذب کمتر از ۴ متر
- ارتفاع آویزگیر کمتر از ۵۰ سانتیمتر
- سقف مسطح و فاقد شکستگی

* این آنالیز بر اساس فاصله‌های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه‌ها ۵۰ سانتیمتر
- فاصله آویزها ۱۱۰ سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۴*۶ متر و مساحت ۲۴ مترمربع محاسبه گردیده است.

* این آنالیز با فرض نبشی غیربرابر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه (D112(B)

ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه F47	۱,۱۱۰,۰۰۰	متر طول	2.2	۲,۴۴۲,۰۰۰
	سازه L25	۵۷۲,۰۰۰	متر طول	0.8	۴۵۷,۶۰۰
	سازه راتر U50	۱,۲۴۷,۰۰۰	متر طول	1.08	۱,۳۴۶,۷۶۰
	اتصال سقفی HT90	۶۶,۲۰۰	عدد	2.7	۱۷۸,۷۴۰
	نوار ترن فیکس	۲۲۰,۰۰۰	متر	0.8	۱۷۶,۰۰۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	11	۱۴۴,۱۰۰
					۴,۷۴۵,۲۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	2.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.4	۱۳۸,۶۰۰
					۱۳۸,۶۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	17	۲۳۲,۹۰۰
					۳,۰۵۲,۹۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۱)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.1	۶۶,۰۰۰
					۲۸۶,۸۰۰

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۸,۲۲۳,۵۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد.



سقف کاذب یکپارچه (با آویز نانیوس)

D112 (B)

آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه D112(B)

ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه CD60	۱,۵۲۰,۰۰۰	متر طول	2.2	۳,۳۴۴,۰۰۰
	سازه تراز UD28	۱,۰۰۵,۰۰۰	متر طول	0.8	۸۰۴,۰۰۰
	آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری ^(۱)	۷۶۵,۰۰۰	متر طول	1.1	۸۴۱,۵۰۰
	نوار ترن فیکس	۲۲۰,۰۰۰	متر	0.8	۱۷۶,۰۰۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	5	۶۵,۵۰۰
	چنگک نانیوس CD60	۲۳۸,۰۰۰	عدد	2.7	۶۴۲,۶۰۰
	پین نانیوس	۵۷,۵۰۰	عدد	2.7	۱۵۵,۲۵۰
					۶,۰۲۸,۸۵۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفتی m۶x۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	2.7	-
	پیچ رولبلک m۶x۴۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.4	۱۳۸,۶۰۰
					۱۳۸,۶۰۰

لایه گذاری

	RG 12.5	۲,۸۲۰,۰۰۰	مترمربع	1	۲,۸۲۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	17	۲۳۲,۹۰۰
					۳,۰۵۲,۹۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر	۲۵۲,۰۰۰	کیلوگرم	0.35	۸۸,۲۰۰
	پودر ماستیک ^(۲)	۲۶۵,۲۰۰	کیلوگرم	0.5	۱۳۲,۶۰۰
	نوار درزگیر	۶۰,۰۰۰	مترطول	1.1	۶۶,۰۰۰
					۲۸۶,۸۰۰

* این ساختار با در نظر داشتن محدودیت‌های زیر قابل اجرا می‌باشد:

- سطح سقف کاذب کمتر از ۵۰ مترمربع
- دهانه سقف کاذب کمتر از ۴ متر
- ارتفاع آویزگیر کمتر از ۵۰ سانتیمتر
- سقف مسطح و فاقد شکستگی

وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ^۲)	1.6
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ^۲)	8.7
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ^۲)	10

* برآورد وزن ساختار، با افزایش کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله‌های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه‌ها ۵۰ سانتیمتر
- فاصله آویزها ۱۲۵ سانتیمتر
- فاصله سازه‌های پانل‌خور ۵۰ سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۶۰۴ متر و مساحت ۲۴ مترمربع محاسبه گردیده است.

* این آنالیز با فرض نبشی غیربایر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۹,۵۰۷,۲۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می‌بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می‌گردد.

(۱) مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری می‌باشد. برای ارتفاع‌های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحق‌ات آن، برآورد گردد.


(۲) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می‌باشد.

D127 Panel Acoustic

Design Ceiling

سقف کاذب آکوستیک

(آویز نانیوس)



* تذکر: اجرای سقف با آویز ترکیبی امکان پذیر است.

آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکوستیک D127

ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه CD60	۱۵۲۰,۰۰۰	متر طول	4.7	۷,۱۴۴,۰۰۰
	سازه تراز UD28	۱,۰۰۵,۰۰۰	متر طول	0.8	۸۰۴,۰۰۰
	اتصال کامل CD60	۲۰۰,۰۰۰	عدد	4	۸۰۰,۰۰۰
	بست اتصال طولی CD60	۱۹۴,۰۰۰	عدد	0.9	۱۷۴,۶۰۰
	آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری ^(۱)	۷۶۵,۰۰۰	متر طول	0.6	۴۵۹,۰۰۰
	نوار ترن فیکس	۲۲۰,۰۰۰	متر	0.8	۱۷۶,۰۰۰
	LN ۱۱	۱۳,۱۰۰	عدد	2.8	۳۶,۶۸۰
	رکاب نانیوس CD60	۲۳۸,۰۰۰	عدد	1.5	۳۵۷,۰۰۰
	پین نانیوس	۵۷,۵۰۰	عدد	1.5	۸۶,۲۵۰
					۱۰,۰۲۷,۵۳۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1.5	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.5	۱۴۸,۵۰۰
					۱۴۸,۵۰۰

لایه گذاری

	پنل آکوستیک پانچ دایره ای نامنظم ۱۲/۲۰/۳۵	۵,۹۹۰,۰۰۰	مترمربع	1	۵,۹۹۰,۰۰۰
	TN25	۱۳,۷۰۰	عدد	25	۳۴۲,۵۰۰
					۶,۳۳۲,۵۰۰

درزگیری

	بتونه TRIAS	۱,۲۲۹,۲۰۰	کیلوگرم	0.1	۱۲۲,۹۲۰
					۱۲۲,۹۲۰

وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ^۲)	3.3
وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ^۲)	9.4
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ^۲)	12.7

*برآورد وزن ساختار، با افزایش کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه برابر ۱۰۰ سانتیمتر
- فاصله آویزها ۹۵ سانتیمتر
- فاصله سازه های پانل خور ۳۰ سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ متر و مساحت ۲۵ مترمربع محاسبه گردیده است.

*این آنالیز با فرض نبشی غیربرابر و عامل اتصال یا فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

*بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۱۶,۶۴۱,۵۰۰** : جمع کل (ریال)


* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانیوس ۴۰ سانتیمتری می باشد. برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانیوس با طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

Click

سقف کاذب مشبک



وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ²)	0.9
وزن تقریبی تایل (kg/m ²)	7.0
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	7.9

*برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

*فاصله بین پروفیل‌های T شکل (۳۶۰۰)، ۱۲۰ سانتیمتر و فاصله بین آویزها نیز حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر توصیه می‌گردد.

*این آنالیز با فرض نبشی غیربرابر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ متر و مساحت ۲۵ مترمربع و به روش قرینه یابی محاسبه گردیده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب مشبک Click

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	پروفیل T۳۶۰۰	موجود نمی باشد	مترطول	1	-
	پروفیل T۱۲۰۰	موجود نمی باشد	مترطول	1.2	-
	پروفیل T۶۰۰	موجود نمی باشد	مترطول	1	-
	L۲۴*۲۴	موجود نمی باشد	مترطول	0.8	-
	اتصال سقفی HT۹۰	۶۶,۲۰۰	عدد	1	۶۶,۲۰۰
	بست اتصال دویل فنری	موجود نمی باشد	عدد	1	-
	آویز سیمی ۲۰ سانتیمتری	۸۸,۰۰۰	عدد	2	۱۷۶,۰۰۰
					۲۴۲,۲۰۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سقفی m۶*۴۰mm	موجود نمی باشد	عدد	1	-
	پیچ رولپلاگ m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.5	۱۴۸,۵۰۰
					۱۴۸,۵۰۰

تایل گذاری

	تایل ۹/۵mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک)	۳,۵۳۰,۰۰۰	مترمربع	1	۳,۵۳۰,۰۰۰
					۳,۵۳۰,۰۰۰

شرح کالا

قیمت (ریال) ضخامت

تایل ۹/۵mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک)	9.5	۳,۵۳۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm معمولی روکش PVC (مقاوم در برابر UV و آنتی استاتیک) با فویل آلومینیوم در پشت تایل	9.5	۳,۸۳۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm معمولی آکوستیک پانچ دایره‌ای روکش PVC با فلیس در پشت تایل	9.5	۴,۴۹۵,۰۰۰
تایل ۹/۵mm معمولی آکوستیک پانچ مربعی روکش PVC با فلیس در پشت تایل	9.5	۴,۸۰۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm معمولی آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس در پشت تایل	9.5	۴,۸۰۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC	9.5	۴,۹۶۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm مقاوم در برابر رطوبت روکش PVC با فویل آلومینیوم در پشت تایل	9.5	۵,۲۸۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm معمولی روکش PVC طرحدار	9.5	۳,۴۴۰,۰۰۰
تایل ۹/۵mm روکش PVC طرحدار با فویل آلومینیوم در پشت تایل	9.5	۳,۷۴۰,۰۰۰

*بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۳,۹۲۰,۷۰۰ : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

AQUAPLUS (Ventilated Facades)



1.1	وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)
22.7	وزن تقریبی پانل و مواد درزگیری (kg/m ²)
23.8	وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)

* فاصله استاداها از یکدیگر ۶۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

* ابعاد صفحات آکواپلاس ۱۲۰*۲۴۰ سانتیمتر (۳۵ عدد در هر پالت) می باشد.

* در اقلیم های شرجی و مرطوب پوشش پروفیل های گالوانیزه با پرایمرهای قیری مناسب الزامی است.

* پوشش نهایی نمای دیوار، رنگ آمیزی ساده در نظر گرفته شده است.

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح مصرفی در دیوار پوششی مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر و به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار پوششی خارجی آکواپلاس با سازه

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
-----	-------	-----------	------	-----------------	----------------

زیرسازی

	سازه CD60	۱,۵۲۰,۰۰۰	متر طول	2	۳,۰۴۰,۰۰۰
	براکت CD60	۱۹۸,۰۰۰	متر طول	2.90	۵۷۴,۲۰۰
	سازه تراز UD28	۱,۰۰۵,۰۰۰	عدد	0.7	۷۰۳,۵۰۰
	LN11	۱۳,۱۰۰	متر طول	5.8	۷۵,۹۸۰

اتصالات

	میخ مهاری فولادی سفی m۶*۵۵mm	موجود نمی باشد	عدد	0.7	-
	پیچ رولپلاک m۶*۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	3.6	۳۵۶,۴۰۰
					۳۵۶,۴۰۰

لایه گذاری خارجی

	Aquaplust	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	مترمربع	1	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
	PN32	۹۴,۵۰۰	عدد	11	۱,۰۳۹,۵۰۰
					۳۲,۰۳۹,۵۰۰

درزگیری و پوشش خارجی

	بتونه درزگیر پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	۷۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	0.7	۵۵۱,۶۰۰
	اندود پوششی مخصوص پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	۷۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	7	۵,۵۱۶,۰۰۰
	نوار درزگیر ۱۰ cm مخصوص پتل سیمانی ^(۱)	۲۴۵,۰۰۰	مترطول	0.75	۱۸۳,۷۵۰
	شکله توری مخصوص پتل سیمانی	۲,۴۵۰,۰۰۰	مترمربع	1.1	۲,۶۹۵,۰۰۰
					۸,۹۴۶,۳۵۰

آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار پوششی خارجی ارائه شده است. جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس توصیه می گردد.

* بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۴۵,۷۳۵,۹۰۰** : جمع کل (ریال)

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآژ و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) به منظور درزگیری برشی به عرض ۱۰ سانتی متر از شبکه توری مخصوص پتل سیمانی استفاده می شود.

قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند (پلی اتیلن) و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است.

AQUAPLUS
(Exterior Wall)

فاصله استانداردها از یکدیگر ۶۰ سانتیمتر در نظر گرفته شده است.

ابعاد صفحات آکواپلاس ۱۲۰ × ۲۴۰ سانتیمتر (۳۵ عدد در هر پالت) می باشد.

جهت انتخاب چیدمان صحیح قرارگیری لایه آپبند و بخاربند در شرایط اقلیمی مختلف کشور، مشاوره با واحد پشتیبانی فنی شرکت کی پلاس توصیه می گردد.

عوامل اتصال طرفین در محاسبه لحاظ شده است.

صفحات مسلح سیمانی آکواپلاس بصورت افقی و صفحات روکش دار گچی بصورت عمودی نصب شده اند.

درزگیری لایه زیرین با بتونه (بدون نوار) در محاسبه منظور شده است.

اندازه پشت تا پشت پروفیل	a=100 mm
ضخامت پائل	d=12.5 mm
ضخامت دیوار	D=137.5 mm
وزن تقریبی سازه مصرفی (kg/m ²)	2.3
وزن تقریبی پائل و مواد درزگیری (kg/m ²)	36.5
وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ²)	39.0
شاخص عایق صوت	R _w =50 dB. DIN 4109
شاخص هدایت حرارت	U= 0.44 W/m ² °K

مقادیر R_{sp} و U، با فرض ضخامت 60mm برای عایق الیاف معدنی می باشد.

این آنالیز بر اساس برآورد مصالح در یک دیوار مستقیم (بدون شکستگی) به طول ۴ متر و ارتفاع ۲/۷۵ متر به مساحت ۱۱ مترمربع محاسبه گردیده است.


۳۳

مهر ۱۴۰۵

آنالیز مصالح یک مترمربع دیوار خارجی آکواپلاس (استاندارد DIN)					
قیمت کل (ریال)	مصرف در مترمربع	واحد	قیمت واحد	مصالح	شکل
زیرسازی					
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	2	متر طول	۲,۵۰۰,۰۰۰	سازه استاندارد CW1۰۰	
۱,۵۶۱,۰۰۰	0.7	متر طول	۲,۲۳۰,۰۰۰	سازه راتر UW1۰۰	
۳۶۰,۰۰۰	2.4	متر طول	۱۵۰,۰۰۰	نوار عایق پشت چسبدار ۱۵۴	
۶,۹۲۱,۰۰۰					
اتصالات					
-	0.7	عدد	موجود نمی باشد	میخ مهاری فولادی سقفی m۶×۳۵mm	
۱۷۸,۲۰۰	1.8	عدد	۹۹,۰۰۰	پیچ روپلاک m۶×۶۰-mm	
۱۷۸,۲۰۰					
لایه گذاری طرف خشک					
۵,۶۴۰,۰۰۰	2	مترمربع	۲,۸۲۰,۰۰۰	RG 12.5	
۸۲,۲۰۰	6	عدد	۱۳,۷۰۰	TN25	
۲۱۰,۰۰۰	12	عدد	۱۷,۵۰۰	TN35	
۵,۹۲۲,۲۰۰					
درزگیری لایه داخلی					
۱۵۱,۲۰۰	0.6	کیلوگرم	۲۵۲,۰۰۰	بتونه درزگیر	
۱۳۲,۶۰۰	0.5	کیلوگرم	۲۶۵,۲۰۰	پودر ماستیک ^(۱)	
۴۵,۰۰۰	0.75	مترطول	۶۰,۰۰۰	نوار درزگیر	
۳۲۸,۸۰۰					
لایه گذاری خارجی					
۳۱,۰۰۰,۰۰۰	1	مترمربع	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	Aquaplus	
۱,۹۸۷,۵۰۰	1.06	مترمربع	۱,۸۷۵,۰۰۰	لایه آپبند	
۱,۰۳۹,۵۰۰	11	عدد	۹۴,۵۰۰	PN32	
۳۴,۰۲۷,۰۰۰					
درزگیری و پوشش خارجی					
۵۵۱,۶۰۰	0.7	کیلوگرم	۷۸۸,۰۰۰	بتونه درزگیر پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	
۵,۵۱۶,۰۰۰	7	کیلوگرم	۷۸۸,۰۰۰	آندود پوششی مخصوص پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	
۱۸۳,۷۵۰	0.75	مترمربع	۲۴۵,۰۰۰	نوار درزگیر ۱۰cm مخصوص پتل سیمانی ^(۲)	
۲,۶۹۵,۰۰۰	1.1	مترمربع	۲,۴۵۰,۰۰۰	شیشه توری مخصوص پتل سیمانی	
۸,۹۴۶,۳۵۰					
آنالیز فوق بر اساس ساختار پایه دیوار خارجی ارائه شده است. جهت تعیین ساختار خاص، مشاوره با کارشناسان شرکت کی پلاس توصیه می گردد. بدون احتساب محصولاتی که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. ۵۶,۲۳۳,۶۰۰ : جمع کل (ریال)					
درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد. عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد. (۱) مبنای محاسبه، اجرای ماستیک با حداقل ضخامت یک میلیمتر به ازای هر مترمربع سطح کار می باشد. (۲) به منظور درزگیری برشی به عرض ۱۰ سانتی متر از شبکه توری مخصوص پتل سیمانی استفاده می شود. قیمت عایق حرارتی و لایه بخاربند (پلی اتیلن) و پوشش نهایی نما در این آنالیز لحاظ نشده است.					

AQUAPLUS (Suspended Ceiling)

مناسب جهت پوشش سقف کاذب در فضاهای
با رطوبت بالاتر از ۸۰٪



آنالیز مصالح یک مترمربع سقف کاذب یکپارچه آکواپلاس AQUAPLUS

ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی (h= 40 cm)

شکل	مصالح	قیمت واحد	واحد	مصرف در مترمربع	قیمت کل (ریال)
زیرسازی					
	سازه CD60	۱,۵۲۰,۰۰۰	متر طول	4.8	۷,۲۹۶,۰۰۰
	سازه تراز UD28	۱,۰۰۵,۰۰۰	متر طول	0.8	۸۰۴,۰۰۰
	اتصال کامل CD60	۲۰۰,۰۰۰	عدد	4.3	۸۶۰,۰۰۰
	بست اتصال طولی CD60	۱۹۴,۰۰۰	عدد	0.9	۱۷۴,۶۰۰
	آویز نانئوس ۴۰ سانتیمتری (۱)	۷۶۵,۰۰۰	متر طول	0.7	۵۳۵,۵۰۰
	رکاب نانئوس CD60	۲۳۸,۰۰۰	عدد	1.7	۴۰۴,۶۰۰
	پین نانئوس	۵۷,۵۰۰	عدد	1.7	۹۷,۷۵۰
	LN11	۱۳,۱۰۰	عدد	3.5	۴۵,۸۵۰
					۱۰,۲۱۸,۳۰۰

اتصالات

	میخ مهرای فولادی سقفی m۶x۳۵mm	موجود نمی باشد	عدد	1.7	-
	پیچ رولپلاک m۶x۶۰mm	۹۹,۰۰۰	عدد	1.5	۱۴۸,۵۰۰
					۱۴۸,۵۰۰

لایه گذاری

	Aquaplus	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	مترمربع	1	۳۱,۰۰۰,۰۰۰
	PN32	۹۴,۵۰۰	عدد	25	۲,۳۶۲,۵۰۰
					۳۳,۳۶۲,۵۰۰

درزگیری

	بتونه درزگیر پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	۷۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	0.4	۳۱۵,۲۰۰
	اندود پوششی مخصوص پتل سیمانی (اسکیم لایت Gray)	۷۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	7	۵,۵۱۶,۰۰۰
	نوار درزگیر ۱۰cm مخصوص پتل سیمانی (۳)	۲۴۵,۰۰۰	متر طول	1.1	۲۶۹,۵۰۰
	شبکه توری مخصوص پتل سیمانی	۲,۴۵۰,۰۰۰	مترمربع	1.1	۲,۶۹۵,۰۰۰
					۸,۷۹۵,۷۰۰

* بدون احتساب محصولات که قیمت آنها در آنالیز قیمت صفر درج گردیده است. **۵۲,۵۲۵,۰۰۰ جمع کل (ریال)**

* درصد پرت مصالح، بر مبنای مترآز و شرایط پروژه می بایست محاسبه گردد.

* عوارض و مالیات (بر اساس قوانین جاری مالیاتی) محاسبه و به قیمت اقلام اضافه می گردد.

(۱) مبنای محاسبه آویز، بر اساس قطعه آویز نانئوس ۴۰ سانتیمتری می باشد. برای ارتفاع های بیشتر بسته به نیاز، قطعات آویز نانئوس با طول بیشتر و یا در صورت نیاز همراه با قطعه افزایش طول و ملحقات آن، برآورد گردد.

(۲) به منظور درزگیری برشی به عرض ۱۰ سانتی متر از شبکه توری مخصوص پتل سیمانی استفاده می شود.

3.4	وزن تقریبی سازه مصرفی و اتصالات (kg/m ^۲)
22.5	وزن تقریبی پتل و مواد درزگیری (kg/m ^۲)
25.9	وزن تقریبی کل ساختار (kg/m ^۲)

* برآورد وزن ساختار، با افزایش/کاهش ارتفاع سقف کاذب تا سقف اصلی تغییر خواهد کرد.

* ضخامت اندود پوششی ۵ تا ۷ میلیمتر در نظر گرفته شده است.

* تهویه هوای پشت سقف توسط فن الزامی است.

* این آنالیز بر اساس فاصله های زیر محاسبه شده است:

- فاصله سازه باربر ۱۰۰ سانتیمتر

- فاصله آویزها ۷۵ سانتیمتر

- فاصله سازه های پاتل خور ۳۰ سانتیمتر

* این آنالیز بر اساس برآورد مصالح سقف مسطح (بدون شکستگی) به ابعاد ۵*۵ متر و مساحت ۲۵ مترمربع محاسبه گردیده است.

* این آنالیز با فرض نبشی غیر باربر و عامل اتصال با فواصل هر ۶۰ سانتیمتر محاسبه گردیده است.